GRUPO MOTOR-BOMBA. INSTALACIÓN CENTRALIZADA DE LIMPIEZA
MOTOR-PUMP SET. CENTRALIZED WATER-CLEANING INSTALLATION
GROUPE MOTEUR-POMPE. INSTALLATION DE NETTOYAGE CENTRALISÉE

Instalación centralizada para la limpieza con agua de las líneas que permite un ahorro en agua y tiempo en torno al 25-50%. El conjunto está compuesto por :
- Chasis en acero pintado.
- Grupo motor+bomba a pistones
- Depósito poliéster 100 lts con entrada de agua por flotador doble efecto con boya.
- Control de presión con manómetro de glicerina.
- Válvula automática de regulación de presión y by-pass.
- Válvula detección falta de agua.
- Stop-total temporizado.
- Lanza de alta presión.

Centralized installation for the pressurized water cleaning of the lines allowing savings of 25-50% in time and water. The set is composed of:
- Painted steel frame.
-
- Polyester 100 l. tank with double effect buoy inlet valve.
- Pressure control by glycerin manometer.
- Automatic bypass and regulation pump.
- Lack of water detection valve.
- Timer-set total stop.
- High pressure lance.

Installation centralisée pour le nettoyage à pression avec de l'eau permettant l'épargne d'un 25-50% de l'eau et du temps. L'ensemble se compose de:
-Groupe moteur+pompe à pistons.
- Châssis en acier peint.
- Depôt de 100 l. en polyester avec vanne d'admission d'eau à flotteur bde double effet.
- Contrôle de pression à manomètre de glycérine.
-Vanne automatique de reglage de pression et by-pass
- Vanne de détection de manque d'eau.
- Arrêt total temporisé.
- Lance haute pression.

PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE PRESSION DE TRAVAIL	150 Bar
DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONS	Variable según necesidades Sur demande On demand
POTENCIA INSTALADA INSTALLED POWER PUISSANCE INSTALLÉE	7.5 HP (Variable)

notas / notes

notas / notes